

盛土許可に係る工事写真の撮り方について

工事写真の撮り方についての注意事項

- ※1 撮影は、各項目について全景及び詳細部分としてください。
- ※2 詳細写真は、箱尺又はリボンテープ等で寸法が分かるように撮影してください。
- ※3 詳細写真は、工事名・施工者名・撮影の年月日及び施工断面や配筋等撮影の目的となる内容を明記した黒板を含め撮影してください。
- ※4 工事写真は下記の撮影項目順に綴じ、目次、インデックス等により整理してください。

< 撮影項目 >

1. 擁壁工事（1 mを超える擁壁）

- ① 施工前
- ② 既存擁壁等撤去状況
- ③ 地業工事（基礎部分の掘削、床付け、砕石及び捨てコンクリート）
- ④ 底版型枠工
- ⑤ 底版配筋工（主鉄筋、配力鉄筋、用心鉄筋、組立鉄筋、かぶり厚さ、定着長さ）
- ⑥ 底版コンクリート打設（棒状バイブレータ、型枠振動機等による締固め）
- ⑦ 縦壁型枠工
- ⑧ 縦壁配筋工（主鉄筋、配力鉄筋、用心鉄筋、組立鉄筋、かぶり厚さ、定着長さ）
- ⑨ 縦壁コンクリート打設（棒状バイブレータ、型枠振動機等による締固め）
- ⑩ 擁壁出来高
- ⑪ 水抜き穴の取付（1箇所/3 m²、吸い出し防止材の設置）
- ⑫ 背面土地業（止水コンクリート及び裏込め砕石）
- ⑬ 背面土埋め戻し（30 cm 毎の転圧）
- ⑭ 擁壁排水施設（U型側溝等）
- ⑮ 工事施工完了
- ⑯ 各種材料検収

2. 排水施設に関する工事（本管・枿・取付管・側溝）

- ① 工事施工前
- ② 構造物の設置
- ③ 工事施工完了

工事完了検査後の追加図書

3. 是正工事写真

- ① 是正前
- ② 施工中
- ③ 是正完了後
- ④ 是正指示リスト